

Objet : Recrutement de firme(s) pour des travaux de Construction et de Réhabilitation WASH dans les Départements du Sud, Grande Anse et du Sud-Est, Haïti

Demande de Proforma

La fondation Americares, Inc. (« Americares ») recherche des fournisseurs qualifiés pour lui soumettre leur meilleure offre de prix concernant le ou les articles ci-dessous. Si vous êtes intéressé, veuillez soumettre votre offre sur papier à en-tête de votre entreprise, accompagnée des fiches techniques et de toute certification justifiant la conformité des produits. Veuillez-vous référer aux conditions générales (ci-dessous) pour établir votre offre. Merci de bien vouloir accuser réception de cette demande et d'indiquer votre intention de soumettre une offre.

Contexte

Americares sauve des vies et améliore la santé des personnes touchées par la pauvreté ou les catastrophes. Chaque année, Americares intervient dans 90 pays en moyenne, y compris aux États-Unis, en proposant des programmes de santé qui changent des vies, des médicaments, du matériel médical et de l'aide d'urgence. Americares est le premier fournisseur mondial à but non lucratif de médicaments et de matériel médical issus de dons.

Les programmes de santé d'Americares :

- Aident les communautés à se préparer aux catastrophes, à y faire face et à s'en remettre ;
- Améliorent l'accès aux médicaments et aux fournitures médicales essentiels ;
- Améliorent et développent les services cliniques ;
- Prévention des maladies et favorisent une bonne santé.

En soutenant plus de 4 000 centres de santé à travers le monde grâce à des projets de santé transformateurs et à des dons de médicaments, Americares améliore chaque année la santé de millions de personnes dans le besoin. Depuis sa création il y a plus de 40 ans, Americares a fourni plus de 20 milliards de dollars d'aide à 164 pays, y compris les États-Unis.

Cependant dans le cadre de ce projet, Americares vise supporter certaines communautés et certains centres de santé des départements du Sud, de la Grande Anse et du Sud-Est en matière de WASH. Un fond qui a été collecté suite le passage du cyclone Melissa, qui a ravagé par mal de communautés des départements cités ci-avant. Pour donner une réponse avec les fonds collectés des diagnostics ont été réalisés dans des centres de santé, écoles et de réseaux d'approvisionnement en eau potable des départements du Sud, de la Grande Anse et du Sud-Est. Une fois avoir documenté les informations nécessaires, un appel d'offres aurait élaboré facilitant recueillir certaines propositions auprès des firmes de services permettant solutionner les problèmes identifiés au cours des diagnostics. Une fois Americares avoir reçu les documents de la part des firmes postulés pour les offres en question, une première sélection sera réalisée bien avant la visite des sites du projet d'une part. D'autre part, les firmes sélectionnés seront en mesures de finaliser leurs documents par rapport aux données recueillies durant les visites effectuées dans les différentes zones du projet. Un délai de 3 jour ouvrable sera donné aux firmes sélectionnées pour pouvoir finaliser leurs documents. Les documents finaux seront révisés et analysés suivants des critères préétablis par Americares. La ou les firmes gagnantes sera o seront communiquée- es par les responsables de Americares pour les suites nécessaires. Pour commencer avec les travaux, une rencontre sera réalisée pour discuter et planifier le démarrage . Les travaux devront réaliser suivants les normes ou les standards et le référentiel technique de la DINEPA<https://www.dinepa.gouv.ht/lereferentieltechnique/index.html>. Des séances de suivis seront réalisés de manière participative avec ou sans la présence des responsables des firmes suivant les différentes étapes de la construction.

Référence n°	Description/Caractéristiques techniques/Étendue des travaux	Unité	Quantité
1	LOT 1. Réaménagement du système d'adduction en eau potable CHARRETTE-GEORGES - Section communale de Gaillard, Commune de Cayes-Jacmel 1-Amélioration du système d'adduction d'eau potable Charrette/Georges avec ajout du captage de la source Georges Référentiel Technique DINEPA 1.2.1 CCT2 (mobilisation, achat de matériels, main-d'œuvre, toutes sujétions). 2. Travaux de renouvellement et de pose de conduites du réseau d'adduction d'eau potable Référentiel Technique DINEPA 1.2.3 GUI1 (mobilisation, achat de matériels, main-d'œuvre, toutes sujétions). 3. Réparation de la citerne de stockage 227125 litres (mobilisation, achat de matériels, main-d'œuvre, toutes sujétions). 4.	Lot	1

	Construction d'un kiosque hydraulique public selon le Référentiel Technique DINEPA 1.2.3 DIT1(mobilisation, achat de matériels, main-d'œuvre, toutes sujétions). 5. Remise en état du kiosque hydraulique public existant (mobilisation, achat de matériels, main-d'œuvre, toutes sujétions). 6. Maintenance, changement de tuyaux et curage des conduites à travers la ville de Cayes-Jacmel, rue salomon, Décadre, passe-mitan, Charrette, Passe- Candio et Nan Digue et la Cour Félix (mobilisation, achat de matériels, main-d'œuvre, toutes sujétions). 7. Approvisionnement en eau des communautés cibles. 8. Test de débit de la source (essai de débit constant – CDT/CRT). 9. Chloration d'urgence de la citerne conformément aux directives de la DINEPA, raccordement de la conduite montante au réseau aval.		
2	LOT 2. Construction du réseau de distribution d'eau - Clinique Derrière-Fort, Les Cayes (système par gravité, drainage et évacuation eaux usées) 1- Construction d'une colonne montante pour château d'eau pour garantir une pression suffisante et installation de pompe (80 psi ou 40-60), hauteur de colonne 3,5 m (calculs structuraux à fournir). Référentiel Technique DINEPA 4.1.2 FAT1 2. Forage de puits artésien avec nettoyage avant mise en service selon le Référentiel Technique DINEPA 1.2.1 CCT1 (pompage ou air comprimé selon conditions locales). Développement du forage. Essais de pompage. 3. Équipement de pompage avec système solaire (panneaux photovoltaïques, pompe submersible, régulateur, onduleur et accessoires — fournis, installés et testés). 4. Installation et fixation de 2 réservoirs en polyéthylène de 500 gallons avec raccords, échelle d'inspection et mains courantes. 5. Raccordement de la colonne montante aux réservoirs (entrées/sorties, purgeurs, trop-pleins, vannes d'arrêt, vanne à flotteur). 6. Système de traitement de l'eau en ligne par désinfection chimique (chloration — hypochlorite de sodium ou de calcium) avant stockage. Référentiel Technique DINEPA 1.2.2 DIT1 et aussi 1.2.2 FIT1 7. Installation d'un point de lavage des mains à l'entrée du centre de santé suivant les normes de MSPP https://www.washinhcf.org/wp-content/uploads/2025/04/civ-normes-nationales-cha-dans-les-tablisements-de-soins.pdf . Référentiel Technique MSPP :3.2.1. Normes pour l'accès aux services d'hygiène des mains 8. Installation de 9 lavabos (salles de consultation, urgences, toilettes). 9. Installation d'un système de chasse d'eau pour les toilettes. Référentiel Technique DINEPA 2.2.3 DIT1 10. Construction d'une fosse septique pour la gestion des eaux stagnantes. selon le Référentiel Technique DINEPA 2.1.3. DIT12 11. Installation de 3 poubelles de grande capacité pour déchets ordinaires. 12. Installation de 4 poubelles pour déchets biomédicaux (référentiel OMS https://www.mspp.gouv.ht/sites/default/files/2025-12/RSI.pdf). 13. Installation d'un évier avec paillasse au laboratoire.	Lot	1
3	LOT 3. Construction du réseau de distribution d'eau – Centre de santé de Bercy, 2ème section de Martinau, Commune de Cavaillon (système par gravité, drainage et évacuation eaux usées) 1-Construction d'une colonne montante / château d'eau pour garantir une pression suffisante (80 psi ou 40 à 60), hauteur de colonne 3,5 m (calculs structuraux à fournir) Référentiel Technique DINEPA 1.2.1 CCT2. 2. Forage de puits artésien 3. Équipement de pompage avec système solaire (panneaux photovoltaïques, pompe submersible, régulateur, onduleur et accessoires — fournis, installés et testés selon le Référentiel Technique DINEPA 1.2.1 CCT1) . 4. Installation de 2 réservoirs en polyéthylène de 500 gallons avec raccords, échelle d'inspection et mains courantes Référentiel Technique DINEPA 4.1.2 FAT1 2. 5. Raccordement de la colonne montante aux réservoirs (entrées/sorties, purgeurs, trop-pleins, vannes d'arrêt, vanne à flotteur). 6. Système de traitement de l'eau en ligne par chloration avant stockage. 7. Installation d'un point de lavage des mains à l'entrée du centre de santé. 8. Installation de 7 lavabos (salles de consultation, urgences, toilettes). 9. Installation d'un système de chasse d'eau pour les toilettes. Référentiel Technique DINEPA 2.2.1 DIT1 10. Construction d'une fosse septique pour la gestion des eaux stagnantes selon le Référentiel Technique DINEPA 2.1.3. DIT12 11. 11. Installation de 2 poubelles de grande capacité pour déchets ordinaires. 12. Installation de 2 poubelles pour déchets biomédicaux suivants les normes de MSPP et OMS, (référentiel OMS https://www.mspp.gouv.ht/sites/default/files/2025-12/RSI.pdf).	Lot	1

4	LOT 4. Réhabilitation du système sanitaire - École nationale de Cayes-Jacmel 1-Installation de W.C. (mobilisation, matériels, main-d'œuvre, toutes sujétions). 2. Construction d'urinoirs pour filles et garçons. 3. Installation de 2 réservoirs (château d'eau) de 500 gallons pour alimenter l'ensemble de l'espace Référentiel Technique DINEPA 4.1.2 FAT1 2. 4. Curage des fosses septiques. Référentiel Technique DINEPA 2.5.1 GUI1 at aussi 2.5.2 DIT1 et 2.5.3 DIT1 5. Construction de 2 points de lavage des mains. 6. Installation de 2 pompes 30–80 psi pour l'alimentation en eau (incluant source d'énergie). 7. Construction d'une colonne montante / château d'eau pour garantir une pression suffisante (30–80 psi), hauteur de colonne 3,5 m (calculs structuraux à fournir) Référentiel Technique DINEPA 1.2.1 CCT2..	Lot	1
5	LOT 5. Amélioration de la capacité de stockage – Centre de santé de Camp-Perrin (réserve de 48 heures) 1-Raccordement du/des réservoir(s) de stockage au réseau de distribution existant, réparation ou remplacement des sections endommagées, fourniture de toutes vannes, raccords et chambres de vannes nécessaires. Fournir un devis / une estimation approximative (mètres linéaires) 2. Test et remplacement si nécessaire des canalisations et équipements usés dans tous les bâtiments (lavabos, robinets, tuyaux, chasses d'eau conformément aux normes IPC). 3. Installation de nouvelles canalisations de collecte et d'évacuation des eaux usées raccordées à des puits d'infiltration (évier, lavabos). 4. Installation d'un château d'eau de 500 gallons pour alimenter la zone chirurgicale. 5. Installation de 34 lavabos dans les différentes salles Référentiel Technique DINEPA 1.2.1 CCT2.	Lot	1
6	LOT 6. Réhabilitation du complexe sanitaire de Boiron situant entre les communes de Saint-Louis et d'Aquin 1-Vérification complète de la tuyauterie (diagnostic et rapport). 2. Entretien de la pompe submersible (diagnostic, nettoyage, réparations) selon le Référentiel Technique DINEPA 1.2.1 CCT1. 3. Installation de 4 robinets. 4. Travaux de clôture de 300 ml du complexe en fil de cyclone galvanisé (mobilisation, achat de matériels, main-d'œuvre, toutes sujétions).	Lot	1
7	Lot 7. Réaménagement du système d'eau potable de Clisan, communauté de la commune de Bonbon 1-Amélioration du système d'adduction d'eau potable de Clisan, communauté de la commune de Bonbon : Référentiel Technique DINEPA 1.2.1 CCT2 (mobilisation, achat de matériels, main-d'œuvre, toutes sujétions). 2. Travaux de renouvellement et de pose de conduites du réseau d'adduction d'eau potable Référentiel Technique DINEPA 1.2.3 GUI1 (mobilisation, achat de matériels, main-d'œuvre, toutes sujétions). 3- Remise en état et alimentation de 3 kiosques hydrauliques publics existants Référentiel Technique DINEPA 1.2.3 DIT1 (mobilisation, achat de matériels, main-d'œuvre, toutes sujétions). 4. Maintenance, changement de tuyaux et curage des conduites sur la ligne vers la communauté de Clisan. 5 Tuyauterie & accessoires réseau (Robinet, vannes, cap, thé, colle PVC, raccords, polyéthylène).	Lot	1
8	Lot 8. Alimentation d'un kiosque en eau et de recouvrement de tuyaux dans des zones vulnérables avec de maçonnerie sur le système d'adduction d'eau potable de Belle-Anse 1- Alimentation d'un kiosque en eau et de recouvrement de tuyaux dans des zones vulnérables avec de maçonnerie sur le système d'adduction d'eau potable de Belle-Anse, Référentiel Technique DINEPA 1.2.3 DIT1. 2- Recouvrement de tuyaux de bande de maçonnerie. 3- Tuyauterie & accessoires réseau (Robinet, vannes, cap, thé, colle PVC, raccords, polyéthylène)	Lot	1
9	Lot 9. Travaux de réhabilitation et de rénovation des systèmes d'approvisionnement en eau et sanitaire du centre de santé communautaire le Golbotine de Roseaux 1- Forage de puits artésien ., Équipement de pompage avec système solaire (panneaux photovoltaïques, pompe submersible, régulateur, onduleur et accessoires — fournis, installés et testés) selon le Référentiel Technique DINEPA 1.2.1 CCT1. 4. Installation de 3 réservoirs en polyéthylène de 500 gallons avec raccords, échelle d'inspection et mains courantes 2- Installation et alimentation de 9 lavabos 4- Construction d'une toilette complète (Référentiel Technique DINEPA 2.2.1 DIT1) dans la salle d'observation. 5- Construction d'une toilette complète dans	Lot	1

	le laboratoire (Référentiel Technique DINEPA 2.2.1 DIT1). 6- Révision du système de drainage et de plombier du centre en générale. 7- Alimentation du point lavage des mains. 8- Achat et pose de céramiques dans (les toilettes, urinoir et zones de passage des tuyauteries). 9- Tuyauterie & accessoires réseau (Robinets, vannes, cap, thé, colle PVC, raccords)		
10	Lot 10. Travaux de réhabilitation et de rénovation du système sanitaire de l'hôpital communautaire le Damarien 1- Alimentation en eau de 17 lavabos et 13 toilettes. (Référentiel Technique DINEPA 2.2.1 DIT1) 2- Réparations de plomberie pour alimenter les toilettes, les lavabos des différentes salles de services, la cuisine des résidents, les évier du laboratoire. 3- Révision du système d'aliment en eau des bâtiments. 4- Reconstruction de l'incinérateur et formation des personnels. L'incinérateur doit-être construire conformément aux normes du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) et aux directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les incinérateurs de déchets (notamment biomédicaux) doivent garantir une destruction complète des agents pathogènes sans polluer l'environnement. L'incinérateur recommandé pour les centres de santé et dispensaires est de Type DeMontfort , de petite taille , approuvé par l'OMS et le PNUE. Il peut y avoir deux chambres : Chambre primaire : Les déchets y sont brûlés à des températures comprises entre 850° C et 900° Chambre secondaire (ou de postcombustion) : Les gaz issus de la première chambre y sont brûlés à des températures supérieures, allant de 1000° C à 1200° C, avec un temps de séjour d'au moins 2 secondes. . 5- Construction d'une fosse pour éliminer les déchets infectieux selon le Référentiel Technique DINEPA 2.1.3. Là aussi, plus de détails par rapport aux caractéristiques de la fosse d'enfouissement pour déchets infectieux 6- Installation de 3 points de lavages des mains dans les différents points stratégiques de l'hôpital de la communauté de Dame-Marie. 7- Achat et pose de céramiques dans (les toilettes, urinoir et zones de passage des tuyauteries). 8- Tuyauterie & accessoires réseau (Robinets, vannes, cap, thé, colle PVC, raccords)	Lot	1
11	Lot 11. Travaux de réhabilitation et de rénovation su système sanitaire de l'hôpital Sainte Agnès de Beaumont 1-Installation de Lavabos : 6 (1 salle d'urgence, 2 salles de consultations, 1 services de nutritions, 1 salle de douche des patients, 1 salle d'accouchement), Référentiel Technique DINEPA 4.1.2 FAT1 2. 2- Toilettes : 1 (Pour les femmes après accouchements). 3- Installation de 2 châteaux d'eau de 500 gallons (Référentiel Technique DINEPA 2.2.1 DIT1). 4- Installation d'un évier au niveau du laboratoire. 5- Révision du système de drainage et de plomberie. 6- Réparation de l'incinérateur pour le rendre fonctionnel 7- Construction d'une fosse pour éliminer les déchets. selon le Référentiel Technique DINEPA 2.1.3 , 8- Installation de 3 points de lavages des mains dans les différents points stratégiques du centre de santé. 9- Vérification du système de drainage et vidange dans le bâtiment de la planification familiale et de vaccination (installation d'un château de 500 gallons). 9- Achat et pose de céramiques dans (les toilettes, urinoir et zones de passage des tuyauteries). 10- Tuyauterie & accessoires réseau (Robinets, vannes, cap, thé, colle PVC, raccords)	Lot	1
12	Lot 12. Travaux de rénovation du système sanitaire du centre de santé de Saint-Anne de Bariadelle 1- Installation et alimentation de 7 lavabos. 2- Installation d'un château de 500 gallons. 3- Achat et installation de 8 batteries modèle/marque trojean. (type de batteries, 6 V, 225 Ah,20 Wh) 4- Révision du système de drainage et plombier du centre en générale. 5- Installation et alimentation	Lot	1

	de deux points de lavages des mains. 6- Installation de 6 poubelles : 2 gros et 4 petits. 7- 3 Boîtes de sécurité pour les objets tranchants suivants les normes de MSPP et OMS, (référentiel OMS https://www.mspp.gouv.ht/sites/default/files/2025-12/RSI.pdf). 8- Achat et pose de céramiques dans (les toilettes, urinoir et zones de passage des tuyauteries). 9- Tuyauterie & accessoires réseau (Robinets, vannes, cap, thé, colle PVC, raccords)		
13	Lot 13. Travaux de rénovation du système sanitaire de l'hôpital communautaire Saint Jean-Baptiste de Anse d'Ainault 1- Travaux de plomberie: Il existe 29 lavabos installés dans les différents bâtiments de l'hôpital mais qui sont dysfonctionnelles puisqu'ils ne sont pas alimentés en eau. A cause de la non-alimentation du système en eau, de graves problèmes de drainages pourraient-être enregistrés. Les problèmes identifiés au niveau des lavabos ne sont pas différents des 13 toilettes répertoriées dans les différentes salles de services de l'hôpital comme les salles de : consultation, laboratoire, accouchement, vaccinations, etc. . 2- Installation d'un château d'eau de 500 gallons au niveau du bâtiment de l'administration de l'hôpital est nécessaire. 3- L'alimentation en eau de 11 éviers doubles: 2 au niveau du laboratoire, 1 au niveau de la salle d'urgence, 1 au niveau de la pharmacie, 1 au niveau du soins intensif, 1 au niveau de la salle de stérilisation, 1 au niveau de la salle de radiographie, 1 au niveau du dortoir, 1 au niveau de la cuisine, 1 au niveau de la salle de physiothérapie et 1 au niveau de la salle d'endoscopie 4- Révision générale du système de drainage et des conduits des eaux usagés. 5- Alimentation du point de lavages des mains existant. 6- Achat et pose de céramiques dans (les toilettes, urinoir et zones de passage des tuyauteries). 7- Tuyauterie & accessoires réseau (Robinets, vannes, cap, thé, colle PVC, raccords)	Lot	1
14	Lot 14. Travaux de réhabilitation et de rénovation du système sanitaire du centre de santé des Abricots 1- Installations de 5 lavabos dans les différentes salles de services du centre de santé. 2- Construction d'une toilette et rénovation de l'espace des autres 2 toilettes déjà existantes. 3- Installation d'une pompe électrique pour faire monter de l'eau dans les châteaux. 4- Vérification et réparation de travaux de plomberie. 5- Construction d'un puits d'infiltration pour faire éliminer les eaux usagers. 6- Besoins en kits d'hygiène complets (savon, clorox, désinfectant, alcool, etc), 7- Installation de 5 poubelles à pédale dans les différentes zones stratégiques du centre de santé. 8- Traitement de la cour contre les eaux de pluie : fouille et construction de puits d'infiltration, drainage de ces eaux vers le puit d'infiltration . 9- Salle accouchement: construction et installation d'une toilette hygiénique. Les toilettes hygiéniques dans les centres de santé exigent des dispositifs stricts pour empêcher la propagation des infections. Elles doivent offrir des espaces séparés (personnel/patients), des installations de lavage des mains à proximité, des surfaces lisses facilitant le nettoyage et des poubelles adaptées pour le tri des déchets. Les trois piliers ou caractéristiques fondamentaux https://www.dinepa.gouv.ht/referentieltechnique/doc/2-assainissement/2.2.3%20DIT1%20Directive%20%20%20Specificites%20destoilettes%20dans%20les%20centres%20de%20sante.pdf sont les suivants:  Accessibilité et Sécurité  Prévention des Infections et contamination par des pathogènes  Hygiène Intime et Spécificités Médicales . 11- Construction et installation d'une toilette et de lavabo au niveau de laboratoire, 12- Achat et pose de céramiques dans (les toilettes, urinoir et zones de passage des tuyauteries). 13 - Tuyauterie & accessoires réseau (Robinets, vannes, cap, thé, colle PVC, raccords)	Lot	1

Exigences de la demande

Instructions de livraison/ Réception des travaux:	Si sélectionné, veuillez noter les éléments suivants:	
	Lieu d'exécution : Départements du Sud, Grand Anse et Sud-Est, Haïti (sites précisés par lot)	
	Délai d'exécution : 1 ^{er} août au 15 octobre 2026	
	Supervision: Un représentant WASH d'Americares doit être présent lors de la réception des travaux pour signer les documents de réception.	
	Visite des sites: Une visite conjointe des sites sera organisée pour les firmes présélectionnées avant le démarrage des travaux. Cette visite permettra de compléter leurs propositions.	
	Réception technique: Tout ouvrage devra faire l'objet d'une réception technique par l'ingénieur superviseur d'Americares, qui établira un procès-verbal et un certificat de bonne exécution.	
	Non-conformité: Les ouvrages non conformes aux spécifications techniques devront être reprises par l'attributaire à ses frais.	
Conditions de paiement :	Le paiement des 100% du contrat se fera en trois versements respectivement, 30 % au démarrage du projet, 40 % après vérification de 50% de réalisation des travaux et finalement 30 % après toute vérification bien avant la réception finale des travaux, ainsi que le partage du rapport final. Le paiement doit suivre les modalités suivantes : 1. Déclenchement du paiement: Sur présentation du rapport de l'ingénieur superviseur d'Americares indiquant l'état d'avancement des travaux avec photos à l'appui, accompagné du procès-verbal de réception signé par toutes les parties prenantes 2. Devise: Les offres doivent être libellées en dollars américains (USD) 3. Prix ferme: Le marché est à prix ferme et non révisable. Tout prix unitaire manquant dans le bordereau entraînera la disqualification de l'offre 4. Taxes: Les offres doivent faire apparaître distinctement le montant hors taxes, les droits et taxes applicables, et le montant toutes taxes comprises (TTC) 5. Mode de paiement: Virement bancaire	

Exigences de l'offre technique et financière

Le devis doit inclure les éléments suivants:	• Description détaillée des travaux proposés pour chaque lot soumissionné • Proposition technique détaillant les matériaux, leurs spécifications et les méthodes de construction proposées • Calendrier d'exécution des travaux avec jalons clés par lot	Requis
	• Informations sur les coûts de mobilisation, méthode d'exécution et délai de démarrage	Requis
	• Informations détaillées sur toute garantie offerte par la firme sur les ouvrages réalisés	Requis
	• Offre libellée en dollars américains (USD) avec prix unitaires et prix total par lot	

	• Nombre de jours de validité de l'offre	60 jours
	• Le CV et copies de diplômes et certifications du responsable principal ou les documentations de la firme • Liste des travaux similaires exécutés au cours des 3 dernières années (année, type d'ouvrages, client, montant) • Attestations de bonne exécution et références de contrats similaires avec d'autres institutions ou ONG • Documents légaux à jour: patente, quitus fiscal, matricule fiscale à jour .	
Critères d'évaluation:	Les offres seront évaluées sur la base des critères suivants: • Conformité technique: Adéquation de la proposition technique aux spécifications et exigences décrites dans le présent appel d'offres • Références et expérience : Expérience avérée de la firme dans la réalisation de travaux similaires (construction/réhabilitation d'ouvrages WASH), de préférence avec des ONG ou institutions internationales • Capacité technique et humaine: Qualifications du personnel clé proposé, disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution des travaux • Prix et compétitivité: Compétitivité de l'offre financière et justification des prix proposés • Délai d'exécution: Réalisme et respect du calendrier proposé pour la réalisation des travaux • Délai de démarrage: Capacité et engagement à mobiliser rapidement après attribution du marché • Proximité géographique: Localisation de la firme par rapport aux sites d'intervention et impact sur la logistique et les coûts • Service après travaux: Garantie proposée sur les ouvrages réalisés et capacité d'intervention en cas de défaut	

Soumission des propositions

Date limite de soumission:	21 juillet 2026
Date limite pour les questions:	Toute question relative au présent appel d'offres doit être envoyée avant le 15 juillet 2026 Les questions seront répondues dans les meilleurs délais et partagées avec tous les soumissionnaires de manière équitable et transparente.
Méthode de soumission:	La proposition technique et financière doit être soumise par voie électronique.
	Les offres doivent être soumises électroniquement. Avant l'envoi par courriel, le soumissionnaire doit signer, scanner et envoyer l'offre en format PDF en pièce jointe au adresses électroniques ci-dessous :
Email de Contact:	Haiti Procurement HaitiProcurement@americares.org
Instructions supplémentaires:	• L'objet du courriel doit mentionner: « Offre technique et financière - Lot n°... - [Nom de la firme] » • Les offres incomplètes ou soumises hors délai ne seront pas considérées • Chaque lot doit faire l'objet d'une soumission séparée • Une firme peut soumettre des offres pour plusieurs lots simultanément, à condition de démontrer qu'elle dispose d'équipes et de ressources suffisantes pour exécuter tous les lots soumissionnés en parallèle et dans

	les délais requis • Les offres doivent être rédigées en français et libellées en dollars américains (USD) ou en Gourdes Haïtiennes (HTG). • La soumission d'une offre ne garantit pas l'attribution du marché • Americares organisera une visite des lieux avec les soumissionnaires afin de finaliser leur proposition.
--	---

Conditions générales :

Tous les fournisseurs d'Americares doivent disposer de politiques et/ou de normes écrites qui soient globalement conformes aux politiques organisationnelles fondamentales d'Americares et fournir des copies de ces politiques à Americares sur simple demande. Si un fournisseur ne satisfait pas à cette exigence, il devra adopter les politiques d'Americares que devront respecter ses employés et ses représentants.

Americares se réserve le droit de demander des informations supplémentaires à tout soumissionnaire, ainsi que de modifier ou de mettre fin à la présente procédure d'appel d'offres à tout moment et sans préavis. Americares ne s'engage en aucune manière, que ce soit de manière implicite ou autre, à ce que ce processus aboutisse à une transaction commerciale avec votre entreprise, tout autre soumissionnaire participant à ce processus ou tout tiers.

Sauf indication contraire dans la présente demande de devis, les soumissionnaires ne sont pas autorisés à contacter un employé ou un représentant d'Americares au sujet de cette demande de devis.